

Серия	площадь (м2)	дом	электрика (щит и разводка)	канализация и водопровод	перегородки	лестница	отопление и тёплые полы	телефон и ТВ	Итого цена "под отделку"	цена за 1 м2	этажей	габариты, мм.
Т-1 (цена с отделкой)	11	354 259	30 006	33 000	28 586	0	4 000	0	449 850	40 895	1	5500 x 2450
Прима 2М	32	763 312	75 757	57 000	13 408	85 000	18 916	10 000	1 023 394	31 981	2	6480 x 3270
Прима 3	42	1 611 962	86 397	57 000	46 353	0	109 322	15 000	1 926 033	45 858	1	6500 x 8490
Прима 4	60	2 005 475	99 303	57 000	78 148	0	150 174	18 000	2 408 100	40 135	1	9730 x 8490
Прима 3М	78	2 207 926	139 837	57 000	105 770	120 000	124 442	30 000	2 784 975	35 705	2	6500 x 8490
Прима 5 (совм.крыша)	78	2 205 241	112 966	57 000	109 944	0	184 026	23 000	2 692 177	34 515	1	9730 x 9710
Прима 3М+	98	2 359 878	159 153	135 000	159 924	120 000	154 082	32 000	3 120 038	31 837	2	6480 x 8440
Прима 8	109	2 785 626	164 624	135 000	213 759	120 000	143 038	35 000	3 597 046	33 000	2	9730 x 8490
Стандарт 6М	128	3 072 787	191 737	135 000	215 771	120 000	188 166	37 000	3 960 460	30 941	2	9840 x 9840
Прима 10	145	3 429 626	218 773	135 000	319 106	120 000	213 394	40 000	4 475 899	30 868	2	11940 x 9170
Прима 5М	171	3 988 037	243 830	135 000	268 922	120 000	283 092	40 000	5 078 881	29 701	2	9170 x 11210
Прима 36 (12 квартир)	700	-	-	-	-	-	-	0	19 751 203	28 216	3	19400 x 12900

В стоимость "дом" входит: стены с утеплением, фасадом и внутренней обшивкой, окна, входная дверь, перекрытия, крыша и кровля (гибкая битумная многослойная черепица), крыльцо, перила, доставка (доставка до участков в пределах: Владивосток, Артём, Вольно-Надеждинское), сборка.

Дом Т-1: стальной каркас, отделка евровагонкой, кровля из стали 0.7 мм., утепление 100 мм. ППУ, без сантехники (+20 тыс. руб.), самовывоз с Углового.

Перекрытия: 1-ый этаж - армированная бетонная плита (в Т-1 по стальным прогонам), второй этаж - по стальным прогонам из швеллера.

Отопление: первый этаж - гидравлические тёплые полы, на втором в комнатах электроконвекторы, в санузле нагревательный электрический мат. В доме П2М отопление на 1 этаже - электроплёнка, на втором - отсутствует, в Т-1 - электробатарея. Так же в стоимость входят гребёнки, но сами бойлеры в цену не входят.

Утепление: стены и совмещённые кровли утеплены напыляемым пенополиуретаном компании BASF (Германия), толщина 120 мм. Перекрытие на отметке 0.00 утеплено экструзированным пенополистиролом толщиной 150 мм. Межэтажные перекрытия имеют звукоизоляцию из напыляемого пенополиуретана толщиной 50 мм. В перегородках экструзированный пенополистирол толщиной 50 мм.

Электрооборудование: щит PRAGMA, автоматы и УЗО компании Шнайдер Электрик (Франция), двухтарифный счётчик, провода медные, подрозетники универсальные. Провода протянуты в гофротрубе из негорючего пластика. Розетки и выключатели, светильники в цену **не входят.** (кроме Т-1)

Водопровод: медный.

Вентиляция: в санузлах венттруба с выходом на крышу; в каждом помещении в одном окне установлена форточка с механизмом многоступенчатого микропроветривания.

Окна: Rehau euro design, толщина 60 мм., белые пластиковые, с энергосберегающим i-стеклом.

Фасадная панель: бетонная, толщиной от 12 мм. (в узком месте) до 20 мм. (в широком месте), окрашенная на всю глубину, текстурная.

Межэтажная лестница: с деревянными косоурами, перилами, ступенями, ограждением. Либо только металлические косоуры (минус 50% от цены)

Внутренние стены и перегородки обшиты в 2 слоя: внутренний слой - гипсоволокнистый лист 10 мм., наружный - гипсокартон 10 мм.

В цену не входит: фундамент, цоколь, отмостка, наружные сети, сантехника, оборудование, бытовая техника, мебель.

Стоимость проекта - 500 рублей за 1 кв.м. общей площади дома. При заказе дома половина стоимости проекта возвращается.