

Серия	Площадь (м2)	Этаж	Сталь, утепление ППУ стен и кровли, терморазрыв, 2 ГВЛ, монтаж, доставка	Окна Rehau, отливы, кровля гибкая черепица, водостоки, свесы, торцевые	Фасад из японских фиброцементных панелей	Канализация, электрика и водопровод внутри дома в основных стенах	Крыльцо, входная дверь	Итого цена "под отделку"	Цена за 1 кв.м.	Фундамент-плита *6500 р.м.кв. *расчет ориентировочный
Стандарт 5 (с террасой)	90	1	1 571 000	511 200	488 400	130 000	120 000	2 820 600	31 340	585 000
Прима 3М	88	2	1 460 000	406 300	579 500	136 000	120 000	2 701 800	30 702	300 000
Аврора	108	2	1 894 500	399 200	719 800	136 000	80 000	3 229 500	29 903	360 000
Прима 3М+	110	2	1 795 050	465 400	711 050	180 000	120 000	3 271 500	29 741	360 000
Прима 8	125	2	2 193 800	542 200	1 147 500	200 000	120 000	4 203 500	33 628	300 000
Стандарт 6М (с террасой)	149	2	2 458 700	495 900	971 600	210 000	240 000	4 376 200	29 370	410 000
Прима 10	171	2	2 726 600	603 200	1 307 100	210 000	80 000	4 926 900	28 812	410 000
Прима 5М	205	2	2 855 700	726 900	988 830	210 000	120 000	4 901 430	23 909	600 000

В стоимость "под отделку" входит: стены с утеплением и внутренней обшивкой, окна, перекрытия, крыша и кровля (гибкая битумная многослойная черепица), облицовка фасада японскими панелями, доставка (доставка до участков в пределах: Владивосток, Артём, Вольно-Надеждинское), сборка.

Перекрытия второго этажа - по стальным прогонам из швеллера, сверху фанера 18 мм., снизу 1 слой ГВЛ 10 мм. звукоизоляция 30 мм. из ППУ.

Утепление: стены и совмещённые кровли утеплены напыляемым пенополиуретаном, толщина 120 мм.

Электрооборудование: электрические провода медные, протянуты в гофротрубе из негорючего пластика, подрозетники универсальные.

Розетки, выключатели, светильники, разводка под ТВ и телефон в цену **не входят.**

Водопровод: нержавеющая сталь.

Вентиляция: в санузлах вентиляционная труба, с выходом на крышу или стену.

Окна: Rehau euro design, толщина 60 мм., белые пластиковые. Наружные углы, отливы, откосы - металлические.

Фасад: японские самоочищающиеся фиброцементные панели толщиной 16 (18) мм.

Внутренние стены обшиты в 2 слоя ГВЛ Кнауф 10 мм., профиль для ГВЛ - 0.6 мм.

В цену не входит: коколь, отмостка, наружные сети, отопление, межкомнатные перегородки и межэтажная лестница.

Стоимость проекта - 500 рублей за 1 кв.м. общей площади дома. При заказе дома половина стоимости проекта возвращается.