

Серия	Площадь (м2)	Дом	Электрика (щит и разводка)	Канализация и водопровод	Перегородки	Лестница	Итого цена "под отделку"	Цена за 1 м2	Этажей	Габариты, мм.
Прима 2М	32	773 304	75 757	57 000	15 323	85 000	1 006 385	31 450	2	6480 x 3270
Прима 3	42	1 675 156	86 397	57 000	46 353	0	1 864 906	44 403	1	6500 x 8490
Прима 4	60	2 097 440	99 303	57 000	78 148	0	2 331 892	38 865	1	9730 x 8490
Прима 3М	78	2 263 479	139 837	57 000	105 770	120 000	2 686 086	34 437	2	6500 x 8490
Прима 5 (совм.крыша)	78	2 323 749	112 966	57 000	109 944	0	2 603 659	33 380	1	9730 x 9710
Прима 3М+	98	2 448 382	144 033	135 000	159 924	120 000	3 007 339	30 687	2	6480 x 8440
Прима 8	109	2 838 081	149 504	135 000	213 759	120 000	3 456 344	31 710	2	9730 x 8490
Стандарт 6М	128	3 113 142	171 577	135 000	215 771	120 000	3 755 489	29 340	2	9840 x 9840
Прима 10	145	3 531 056	218 773	135 000	319 106	120 000	4 323 934	29 820	2	11940 x 9170
Прима 5М	171	4 171 865	213 590	135 000	268 922	120 000	4 909 378	28 710	2	9170 x 11210
Прима 36 (12 квартир)	700	-	-	-	-	-	19 092 025	27 274	3	19400 x 12900

В стоимость "дом" входит: стены с утеплением, фасадом и внутренней обшивкой, окна, входная дверь, перекрытия, крыша и кровля (гибкая битумная многослойная черепица), крыльцо, перила, доставка (доставка до участков в пределах: Владивосток, Артём, Вольно-Надеждинское), сборка.

Отопление: первый этаж - гидравлические тёплые полы, на втором в комнатах электроконвекторы, в санузле нагревательный электрический мат. В доме серии П2М отопление на 1 этаже - электроплёнка, на втором - отсутствует. Так же в стоимость входят гребёнки, но сами нагревательные котлы в цену не входят.

Утепление: стены и совмещённые кровли утеплены напыляемым пенополиуретаном компании BASF (Германия), толщина 120 мм. Перекрытие на отметке 0.00 утеплено экструзированным пенополистиролом толщиной 150 мм. Межэтажные перекрытия имеют звукоизоляцию из напыляемого пенополиуретана толщиной 50 мм. В перегородках экструзированный пенополистирол толщиной 50 мм.

Электрооборудование: щит PRAGMA, автоматы и УЗО компании Шнайдер Электрик (Франция), двухтарифный счётчик, провода медные, подрозетники универсальные. Провода протянуты в гофротрубе из негорючего пластика. Розетки и выключатели, светильники в цену **не входят**.

Водопровод: медный.

Вентиляция: в санузлах венттруба с выходом на крышу; в каждом помещении в одном окне установлена форточка с механизмом многоступенчатого микропроветривания.

Окна: Rehau euro design, толщина 60 мм., белые пластиковые, с энергосберегающим i-стеклом.

Фасадная панель: бетонная, толщиной 15 мм, окрашенная на всю глубину, текстурная.

Межэтажная лестница: с деревянными косоурами, перилами, ступенями, ограждением. Либо только металлические косоуры (минус 50% от цены)

Внутренние стены и перегородки обшиты в 2 слоя: внутренний слой - гипсоволокнистый лист 10 мм., наружный - гипсокартон 10 мм.

В цену не входит: фундамент, цоколь, отмостка, наружные сети, сантехника, оборудование, бытовая техника, мебель.

Стоимость проекта - 500 рублей за 1 кв.м. общей площади дома. При заказе дома половина стоимости проекта возвращается.