

Серия	Площадь (м2)	Здание с фасадом из японских фиброцементных панелей	Электрика внутренняя (щит и разводка)	Канализация и водопровод внутри дома	Крыльцо, входная дверь	Итого цена "под отделку"	Цена за 1 кв.м.
Прима 3М	88	<b>2 485 795</b>	81 020	95 000	120 000	<b>2 781 815</b>	31 612
Стандарт 5	91	<b>2 699 639</b>	83 782	95 000	120 000	<b>2 998 421</b>	32 950
Аврора	108	<b>3 063 628</b>	93 171	95 000	80 000	<b>3 331 799</b>	30 850
Прима 3М+	110	<b>3 034 619</b>	93 171	142 500	120 000	<b>3 390 290</b>	30 821
Прима 8	125	<b>3 853 457</b>	87 771	190 000	120 000	<b>4 251 228</b>	34 010
Стандарт 6М (с террасой)	149	<b>3 957 741</b>	109 884	190 000	240 000	<b>4 497 625</b>	30 185
Прима 10	171	<b>4 670 912</b>	104 878	190 000	80 000	<b>5 045 790</b>	29 508
Прима 5М	205	<b>4 660 996</b>	137 727	190 000	120 000	<b>5 108 723</b>	24 921

В стоимость "здание" входит: стены с утеплением и внутренней обшивкой, окна, перекрытия, крыша и кровля (гибкая битумная многослойная черепица), облицовка фасада японскими панелями, доставка (доставка до участков в пределах: Владивосток, Артём, Вольно-Надеждинское), сборка.

**Перекрытия:** 1-ый этаж - армированная бетонная плита, второй этаж - по стальным прогонам из швеллера, сверху фанера 15 мм., снизу 1 слой ГВЛ 10 мм, звукоизоляция из 50 мм. напыляемого пенополиуретана.

**Утепление:** стены и совмещённые кровли утеплены напыляемым пенополиуретаном, толщина 120 мм. Перекрытие на отметке 0.00 утеплено экструзированным пенополистиролом толщиной 150 мм.

**Электрооборудование:** щит PRAGMA, автоматы компании Legrand, без счётчика, провода медные, подрозетники универсальные. Провода протянуты в гофротрубе из негорючего пластика. Розетки, выключатели, светильники, разводка под ТВ и телефон в цену **не входят**.

**Водопровод:** нержавеющая сталь.

**Вентиляция:** в санузлах вентиляционная труба, с выходом на крышу.

**Окна:** Rehau euro design, толщина 60 мм., белые пластиковые, с энергосберегающим i-стеклом, откосы из вспененного ПВХ (Фомикс).

**Фасад:** японские самоочищающиеся фиброцементные панели толщиной 16 мм.

**Внутренние стены** обшиты в 2 слоя ГВЛ 10 мм.

В цену не входит: фундамент, цоколь, отмостка, наружные сети, отопление.

Стоимость проекта - 500 рублей за 1 кв.м. общей площади дома. При заказе дома половина стоимости проекта возвращается.